Obra CALÇADAS DE PASSEIO

Código Banco Descrição

Item

B.D.I. 23,18%

Valor Unit com BDI

Valor

Bancos

SINAPI - 02/2019 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2018 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

Total

## Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra Und

Quant.

	Joungo					Unit						
							М. О.	MAT.	Total	М. О.	MAT.	Total
			CALÇADA DE PASSEIO - ACESSO 20 DE MARÇO									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									2.794,36
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,5	236,93	49,18	242,67	291,85	122,95	606,67	729,62
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4129,49	0,41	0,30	0,20	0,50	1.238,84	825,90	2.064,74
2			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									287.058,99
2.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	3050,39	51,85	12,81	49,14	61,95	39.075,49	149.896,17	188.971,66
2.2	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	31,96	46,05	0,00	56,72	56,72	0,00	1.812,77	1.812,77
2.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	639,36	1,57	0,26	1,67	1,93	166,23	1.067,73	1.233,96
2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1866	37,43	13,56	32,54	46,10	25.302,96	60.719,64	86.022,60
2.5	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	522,48	14,02	10,30	6,96	17,26	5.381,54	3.636,46	9.018,00
3			SINALIZAÇÃO VIÁRIA									85.122,79
3.1	00000054	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, MODELO TATIL, DIRECIONAL/ALERTA, ESPESSURA 6 CM.	m²	799,2	86,47	12,81	93,70	106,51	10.237,75	74.885,04	85.122,79
									Totais -	81.525,76	293.450,38	374.976,14
			CALÇADA DE PASSEIO - RUA CÔNEGO P. HENRIQUE VIER									
3			SERVIÇOS PRELIMINARES									2.443,46
3.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,5	236,93	49,18	242,67	291,85	122,95	606,67	729,62
3.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	3427,68	0,41	0,30	0,20	0,50	1.028,30	685,54	1.713,84
4			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									229.655,09

4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	2800,28	50,30	12,81	49,14	61,95	35.871,58	137.605,76	173.477,34	
4.2	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	18,69	46,05	0,00	56,72	56,72	0,00	1.060,09	1.060,09	
4.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	МЗХКМ	373,8	1,57	0,26	1,67	1,93	97,18	624,25	721,43	
4.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1068	37,43	13,56	32,54	46,10	14.482,08	34.752,72	49.234,80	
4.5	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	299,04	14,02	10,30	6,96	17,26	3.080,11	2.081,32	5.161,43	
5			SINALIZAÇÃO VIÁRIA									49.761,47	
5.1	00000054	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, MODELO TATIL, DIRECIONAL/ALERTA, ESPESSURA 6 CM.	m²	467,2	86,47	12,81	93,70	106,51	5.984,83	43.776,64	49.761,47	
	•	II.			•	•			Totais -	60.667,03	221.192,99	281.860,02	
			TOTAL GERAL							142.192,79	514.643,37	656.836,16	
		•				•	,						
	MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO				DIANA T.N.S.PEIXOTO								
			Proprietário:		CAU A 106629-3								