



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATO LEITÃO

(b) Parâmetros a serem apresentados na primeira análise bacteriológica:

- Coliformes Totais
- Coliformes Termotolerantes
- Coliformes Heterotróficos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: APROFUNDAMENTO POÇO TUBULAR PROFUNDO		Data: 27/07/2020			
Item	Produtos e serviços	Quantidade estimada	Und.	Valor unitário R\$	Valor estimado R\$
1.	Mobilização, transporte e desmobilização				
1.1	Transporte montagem e desmontagem do canteiro de obras	1	un	1.480,00	1.480,00
				Subtotal	1.480,00
2.	Perfuração				
2.1	Perfuração em 6" de (90 a 180 metros)	90	m	90,00	8.100,00
				Subtotal	8.100,00
3.	Desenvolvimento e teste de produção				
3.1	Desenvolvimento e limpeza do poço com compressor	4	h	80,00	320,00
3.2	Teste de produção com motobomba submersa	24	h	85,00	2.040,00
				Subtotal	2.360,00
4.	Serviços complementares				
4.1	Análise físico-química e bacteriológica	1	un	970,00	970,00
4.2	Relatório técnico dos serviços para encaminhamento outorga de uso	1	un	1.680,00	1.680,00
				Subtotal	2.650,00
5.	Bombeador				
5.1	Bombeador para motobomba submersa	1	pç	6.100,00	6.100,00
				Subtotal	6.100,00
Valor estimado para o projeto					20.690,00

Mato Leitão, 04 de agosto de 2020.

Diana T.N.S. Peixoto

Diana T.N.S. Peixoto

Arquiteta e Urbanista – CAU A106629-3